REMONT ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA w ROZEDRANCE STAREJ

BIAŁYSTOK styczeń 2023

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego	**Remont zabytkowego budynku kościoła parafialnego**
adres obiektu budowlanego	Rozedranka Stara 8 16-100 Sokółka gm. Sokółka
kategoria obiektu budowlanego	kat. X
- nazwa jednostki ewidencyjnej - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego - numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany	Rozedranka Stara obręb 0043 działka nr 129
imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego-reprezentowana przez Ks. Proboszcza Jana Bielskiego Rozedranka Stara 8 16-100 Sokółka

STAROSTWO POWIATOWE
w Sokółce
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
Załącznik Nr 1
do decyzji Starosty Sokólskiego
z dnia 20 lutego 2023 r.
o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę
znak: OSA-V.6740.1.19.2023

ARCHINOVA
Projektowanie Arc[illegible]-Budowlane
mgr inż. arch. [illegible] Nowakowski
ul. W. Szymborskiej [illegible] 15-424 Białystok
[illegible]
NIP: 542-294-[illegible] REGON: 360524000

zakres opracowania	pełniona funkcja projektowa	imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych	data opracowania	podpis
ARCHITEKTURA BUDYNKU	Projektant spec. uprawnień numer upr.	mgr inż. arch. Karol Nowakowski architekt bez ograniczeń 13/PDOKK/2014	10 styczeń 2023	mgr inż. arch. Karol Nowakowski nr upr. 13/PDOKK/2014; nr upr. 3/PDOKK/2017 nr Izby PD-0438
	Projektant spec. uprawnień numer upr.	mgr inż. arch. Andrzej Nowakowski architekt bez ograniczeń BŁ 194/77	10 styczeń 2023	ARCHITEKT Andrzej Nowakowski BŁ-194/77 PD-020

Białystok 10. styczeń 2023r

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1.Strona tytułowa str 1

2. Ksero uprawnień projektantów str.1-2

3. Zaświadczenia o przynależności do właściwej izby architektonicznej str.1-2

4. Oświadczenie projektantów o zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej str.1

5. Decyzja w sprawie wpisu do rejestru str.1-3

6. Karta ewidencyjna zabytku str. 1-3

7. Nominata księdza proboszcza str 1

8. Wypis z rejestru gruntów (KW.24707) str.1

9. Serwis zdjęciowy szt. 7

10. Opis do projektu zagospodarowania terenu – str.1-2

11. Sytuacja skala 1;1000 rys .nr. 1

12. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego str. 1-10

13. Część rysunkowa

Rzut przyziemia-	skala 1:100 - rys.2
Rzut chóru	skala 1;100 -rys.3
Rzut więźby dachowej	skala 1;100 – rys. 4
Rzut dachu	skala 1;100 - rys. 5
Przekrój A-A	skala 1:100 - rys.6
Elewacja frontowa i tylna	skala 1:100 - rys.7
Elewacja boczna	skala 1;100 rys.8
Elewacja boczna	skala 1:100 – rys.9

GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 4 września 2017 r.

DSW.600.6319.2017 AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

KAROL NOWAKOWSKI
magister inżynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP
z 9 czerwca 2017 r., znak sprawy: 361/2017/PDOKK,
nr 3/PDOKK/2017
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalności architektonicznej
obejmującej kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczeń
w zakresie określonym w powyższej decyzji

został wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycją 5863/17/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Strona, która nie chce skorzystać z prawa złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść na niniejszą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zł. Strona może złożyć do Sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy obejmującego m.in. zwolnienie od kosztów sądowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego, stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi, iż niniejsza decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed upływem terminu do wystąpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy bądź wniesienia skargi do WSA.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia GINB oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
GŁÓWNY SPECJALISTA W DEPARTAMENCIE SKARG I WNIOSKÓW
Aleksandra Marchlewska-Dudek

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Otrzymują:
1. Pan Karol Nowakowski
   ul. E. Orzeszkowej 15A/50
   15-083 Białystok
2. Okręgowa Izba Architektów RP
3. a/a

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
ARCHITEKT
Andrzej Nowakowski
BŁ-194/77 PD-020

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku

Wydział Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska

Białystok dnia 29 grudnia 1977r.

Nr Bł/194/77

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.1i2, §7 i §13 ust.1 p.1.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8,poz.46/ stwierdza się, że

Ob. Andrzej NOWAKOWSKI

magister inżynier architekt

urodzony dnia 6 kwietnia 1949r. Białystok

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta

w specjalności architektonicznej

Ob. Andrzej Nowakowski jest upoważniony do:

1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych. - - -

URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

z up. WOJEWODY
DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. bud. Henryk Podabiński

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ARCHITEKT
Andrzej Nowakowski
BŁ-194/77 PD-020

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Karol Nowakowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **13/PDOKK/2014, 3/PDOKK/2017**,
jest wpisany na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **PD-0438.**

Członek czynny od: 11-02-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 01-12-2022 r. Białystok.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2023 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PD-0438-2D17-4BA2-2345-DB97

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Andrzej Nowakowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **Bł/194/77**, jest wpisany na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **PD-0020.**

Członek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-05-2022 r. Białystok.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-01-2023 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PD-0020-4YF5-7BAF-83B3-43DF

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art.34, ust. 3D , p3 .ustawy Prawa Budowlanego, oświadcza się że projekt budowlany
Remontu zabytkowego kościoła parafialnego w Rozedrance Starej na działce nr.129
Został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Karol Nowakowski	13/PDOKK/2014	
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Andrzej Nowakowski	BŁ 194/77	

Białystok, dnia 10.01.2023r.

Białystok, 29-11-2016 r.

PODLASKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

R.5140.65.2016.KN

D E C Y Z J A
W SPRAWIE WPISANIA ZABYTKU NIERUCHOMEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

Na podstawie art. 9 ust. 1, w związku z art. 3 pkt 1 i 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 1 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (j.t. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. - Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w wyniku przeprowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa podlaskiego kościoła parafialnego rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej, gmina Sokółka, powiat sokólski, usytuowanego na działce o numerze geodezyjnym 129, obręb: 0043 Rozedranka Stara

o r z e k a m

wpisać do rejestru zabytków województwa podlaskiego następujący zabytek nieruchomy:

kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej, gmina Sokółka, powiat sokólski, usytuowany na działce o numerze geodezyjnym 129, obręb: 0043 Rozedranka Stara, murowany, z lat 1931 – 1939.

Dla nieruchomości o nr ewidencyjny 129, obręb 0043 Rozedranka Stara, prowadzona jest Księga Wieczysta nr BI1S/00024707/4.

Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej, zaznaczono kolorem czerwonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji [załącznik nr 1].

U z a s a d n i e n i e

Postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa podlaskiego kościoła parafialnego rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej, gmina Sokółka, powiat sokólski, usytuowanego na działce o numerze geodezyjnym 129, obręb: 0043 Rozedranka Stara, zostało wszczęte z urzędu zawiadomieniem z dnia 17 października 2016 r. l.dz. R.5140.65.2016.KN.

W dniu 9 listopada 2016 r. przeprowadzono oględziny przedmiotowego kościoła, podczas których sporządzono protokół oraz wykonano dokumentację fotograficzną. Protokół stanowi jeden z dowodów w niniejszym postępowaniu.

Mając na uwadze rzetelne rozpoznanie przedmiotowego budynku, jak również właściwą jego ocenę pod względem posiadanych wartości zabytkowych, organ zgromadził materiał dowodowy konieczny do rozstrzygnięcia w tym pracę dyplomową pt. *„Historia terenu parafii i kościoła w Starej Rozedrance gm. Sokółka od X w. do 2009 r."* napisaną przez Elżbietę Białous – Bajko w 2010 r. pod kierunkiem prof. Józefa Maroszka na Uniwersytecie w Białymstoku, publikację o charakterze naukowym: Krzysztof Antoni Jabłoński, *„Główne tendencje stylistyczne w międzywojenne architekturze sakralnej na terenie obecnej archidiecezji białostockiej"* w: „Białostocczyzna", nr 44, Białystok 1996, s. 46 – 54, materiały archiwalne – kroniki parafialne (vide akta sprawy).

Stronę postępowania pismem z dnia 14 listopada 2016 r. zawiadomiono, na podstawie przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – *kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. - Dz. U. z 2016 r. poz. 23) o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, co następuje:

Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej, wpisuje się do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego ze względu na zachowane **wartości artystyczne** zawarte w bryle budynku, potwierdzone autentycznością substancji, funkcji i formy.

Parafię w Rozedrance Starej erygował 17 czerwca 1922 roku biskup Jerzy Matulewicz. Kościół w całości miał zostać wybudowany według projektu inżyniera Piotrowskiego. Jednak w 1938 roku w związku z kłopotami techniczno – konstrukcyjnymi architekt Jerzy Pieńczykowski przeprojektował wieżę, dach i sklepienie kościoła.

Kościół parafialny w Rozedrance Starej, powstał na tzw. surowym korzeniu. Forma świątyni oraz detal architektoniczny nawiązuje do tzw. *stylu swojskiego*, akcentując tym samym przynależność tych obszarów do kręgu kultury łacińskiej. Kościół usytuowany na wzniesieniu doskonale wpisuje się w krajobraz niewielkiej miejscowości tworząc dominantę architektoniczną.

Jest to świątynia murowana tynkowana, na cokole z kamienia polnego, z dostawioną od wschodu wieżą. W wieży znajdują się drzwi frontowe umocowane w zwężającej się uskokowo niszy, zamkniętej łukiem odcinkowym. Nad drzwiami umieszczono wnękę zamkniętą łukiem ostrym, a powyżej duże, wąskie, glifowane okno zamknięte łukiem ostrym. Od 3/4 wysokości wieża przechodzi w ośmiościan, z oknem ostrołukowym w każdej ścianie, nakrytej daszkiem dwuspadowym. Wieża została zwieńczona wieloboczną iglicą z krzyżem. Wnętrze kościoła doświetlają wąskie, podłużne okna zakończone łukiem ostrym umieszczone: po jednym w elewacji nawy głównej, po dwa w nawach bocznych. Prezbiterium zakończone trójbocznie w dwóch skrajnych bokach, podłużne okna zakończone łukiem ostrym. Po obu stronach prezbiterium dostawione niższe zakrystie (północna i południowa). W zakrystii południowej (od strony plebani) znajduje wejście boczne. Kościół wieńczy profilowany gzyms.

Wnętrze kościoła jest trzynawowe. Nawy poprzedza niewielka kruchta. Przy kruchcie znajdują się drewniane schody prowadzące na chór muzyczny osadzony na dwóch filarach. Nawy boczne wydzielają dwie arkady wsparte na filarach. Nawę główną i prezbiterium przykrywa sklepienie kolebkowe, a nawy boczne płaski strop. Na szczególną uwagę zasługuje mozaikowa posadzka w nawach, kruchcie i zakrystiach, ułożona w geometryczne wzory z drobnych płytek, w 1949 r. przez Romualda Mazerskiego - wieloletniego zakrystianina, uznanego posadzkarza.

Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej, dobrze odzwierciedla epokę z której pochodzi. W dziedzinie architektury sakralnej na początek XX wieku przypadała największa popularność tradycyjnych form stylowych, charakterystycznych dla epok

historyzmu. Na terenie zaboru rosyjskiego – na nizinach centralnej i wschodniej Polski dominował tzw. *styl swojski*. Budowano świątynie, którym nadawano formy nawiązujące do neogotyku bądź neoromanizmu, koncentrując się na poszukiwaniu cech rodzimych, wyrastających z architektury polskiej aniżeli na wypracowywaniu jednorodnego stylu. Były to kościoły niewielkie, o formach uproszczonych, z tendencją do redukowania detalu architektonicznego, o prostych rzutach i bryle, z wysokimi dachami i zwężającymi się ku górze wieżami. Na wybór motywów stylowych w przypadku Polski silnie rzutowała sytuacja polityczna kraju. Sztuka a w szczególności architektura były traktowane jako środek wyrażania własnej odrębności kulturowej i tożsamości religijnej.

Zdaniem organu konserwatorskiego wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego kościoła parafialnego rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej, gmina Sokółka, powiat sokólski, leży w interesie społecznym ze względu na zachowane wartości artystyczne tego budynku.

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* wynika, iż ochronie prawnej podlegają m.in. zabytki nieruchome będące w szczególności dziełami architektury i budownictwa (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ze względu na posiadane m.in. wartości artystyczne (art. 3 pkt. 1 i 2); jedną z form ochrony jest wpis do rejestru zabytków (art. 7 pkt 1); do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 9 ust. 1 i art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy oraz art. 104 *kpa*).

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za pośrednictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, na adres: ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 -554 Białystok.

załączniki:

1. kopia mapy zasadniczej gruntów w skali 1:1000 z zaznaczonym kolorem czerwonym kościołem parafialnym rzymskokatolickim p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej
2. pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków nieruchomych

PODLASKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW * 1 *

Zastępca
Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Jerzy Maciejczuk

otrzymuje:

1. Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
   Rozedranka Stara 8
   16-100 Sokółka



Załącznik nr 1 do decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 LIS. 2016 l.dz.R.5140.65.2016.KN

Legenda:

☐ - kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej

Zastępca
Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Jerzy Maciejczuk

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

ROZEDRANKA STARA

1.Nazwa

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI P. W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

2. Czas powstania

1931-39 r.

4. Adres

Rozedranka Stara 8
16- 100 Sokółka
nr ewidencyjny działki 129, obręb 0043
Rozedranka Stara
nr księgi wieczystej KW BII/00024707/4

5. Przynależność administracyjna

Województwo: podlaskie
Powiat: sokólski
Gmina: Sokółka

6. Współrzędne geograficzne

N: 53°22'20.0"E: 23°20'12.3"

7. Poprzednie nazwy miejscowości

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
Rozedranka Stara 8
16-100 Sokółka

9. Użytkownik i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
Rozedranka Stara 8
16-100 Sokółka

10. Formy ochrony

Rejestr zabytków województwa podlaskiego pod numerem rejestru A - 601
l.dz. R. 5140.65.2016.KN z dnia 29.11. 2016 r.

1.



Stwierdzam zgodność z oryginałem
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Białymstoku
dn. 2020 -05- 05
podpis .....
Katarzyna Nadźwiecka
p.o. KIEROWNIKA WYDZIAŁU
Rejestru i Dokumentacji Zabytków

ZAŁĄCZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ

Nr 1

1. Miejscowość ROZEDRANKA STARA	5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres	6. Zawartość załącznika: **Fotografie, spis fotografii, rzut**
2. Gmina SOKÓŁKA	**KOŚCIÓŁ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI P. W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO**	
3. Powiat sokólski		
4. Województwo podlaskie		

2.

3.

Spis fotografii

1. Widok ogólny od wschodu
2. Elewacja frontowa – wschodnia
3. Elewacja południowa
4. Elewacja zachodnia
5. Elewacja północna
6. Płaskorzeźba nad wejściem głównym
7. Drzwi wejściowe. Widok od strony kruchty
8. Ołtarz główny
9. Chór muzyczny
10. Wnętrze. Ściana północna prezbiterium

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Białymstoku
dn. 2020 -05- 05
p.o. KIEROWNIKA WYDZIAŁU
Rejestru i Dokumentacji Zabytków
podpis .....
Katarzyna Niedźwiecka

Opracowanie załącznika: Krzysztof Kulesza , listopad 2019
(data i podpis)

20. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Karta ewidencyjna cmentarza przykościelnego, WUOZ Białystok
Archiwum Parafialne w Rozedrance Starej, Kronika z 1931 r, Inwentarz z 1945 r.
Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku, ks. A. Bakura, Parafia i kościół w Starej Rozedrance (rękopis).

21. Uwagi

22. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Bibliografia

- K. A. Jabłoński, Główne tendencje stylistyczne w międzywojennej architekturze sakralnej na terenie obecnej architektury białostockiej, Białostocczyzna 4/96, Białystok 1996 s. 46-48.
- K.A. Jabłoński, Budownictwo kościelne 1795- 1939 na terenie Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2002
-*Schematyzm Archidiecezji Białostockiej 2014*, Białystok 2014, s. 378.
-Spis kościołów i duchowieństwa Archidiecezji Białostockiej, 2008, Białystok 2008 s. 317-320.

24. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

W. Wróbel

tekst: mgr Wiesław Wróbel, mgr inż. arch. Krzysztof Kulesza, październik 2019 KKulesza
plany, rysunki: mgr inż. arch. Krzysztof Kulesza, październik 2019 KKulesza
fotografie: mgr inż. arch. Krzysztof Kulesza, październik 2019 KKulesza

25. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania)

26. Załączniki

2 wkładki

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Białymstoku
dn. 2020 -05- 05
p.o. KIEROWNIKA WYDZIAŁU
Rejestru i Dokumentacji Zabytków
podpis .....
Katarzyna Niedźwiecka

Józef Guzdek
ARCYBISKUP METROPOLITA
BIAŁOSTOCKI

Przewielebny Ksiądz
Mgr Jan Bielski
Wikariusz Parafii
pw. Znalezienia i Podwyższenia
Krzyża Świętego
w Korycinie

Z dniem 4 września 2022 roku zwalniam Księdza z urzędu wikariusza parafii pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Korycinie i na mocy kan. 523 KPK mianuję

proboszczem
parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego
w Rozedrance Starej
Dekanat Sokółka

Proboszcz jest pasterzem własnym powierzonej mu parafii. Jako pasterzowi przysługują mu zadania nauczania, uświęcania i zarządzania, które wykonuje pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego i we współpracy z innymi prezbiterami, diakonami i wiernymi świeckimi. Obowiązki i uprawnienia proboszcza określają przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 528-537) oraz prawo partykularne Archidiecezji Białostockiej (I Synod Archidiecezji Białostockiej, art. 48-62).

Zgodnie z przepisem kan. 527 §1 KPK proboszcz może korzystać z przysługujących mu uprawnień z chwilą objęcia parafii, czyli po wprowadzeniu w jej posiadanie.

Wprowadzenia w posiadanie parafii, zgodnie z kan. 527 §2 KPK, dokona ksiądz Bogusław Urban, Dziekan Dekanatu Sokółka, w niedzielę dnia 4 września 2022 roku.

Przed objęciem parafii, w porozumieniu z księdzem dziekanem oraz ustępującym proboszczem, należy sporządzić inwentarz majątku parafialnego, podpisać protokół zdawczo-odbiorczy i jeden egzemplarz przekazać do kancelarii kurii.

Na podjęty trud z serca błogosławię i powierzam opiece Matki Bożej Pani Miłosierdzia.

METROPOLITA BIAŁOSTOCKI
ARCYBISKUP JÓZEF GUZDEK

+ J. Guzdek

Abp Józef Guzdek
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Ks. Ireneusz Korziński
Ks. Ireneusz Korziński
WICEKANCLERZ KURII

Białystok, dnia 26 sierpnia 2022 roku
Nr 898/22/A

Za zgodność z oryginałem

PROBOSZCZ
ks. Jan Bielski
ks. Jan Bielski

STAROSTA SOKÓLSKI
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
18-100 Sokółka

Województwo : **PODLASKIE**
Powiat : **SOKÓLSKI**
Jednostka ewidencyjna : **201108_5**
SOKÓŁKA - obszar wiejski
Obręb : **0043 ROZEDRANKA STARA**

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2017-06-12

Jednostka rejestrowa : **G.33**

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA NAJŚWIĘTRZEGO SERCA JEZUSOWEGO ROZEDRANKA STARA;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. uż. [ha]
68	1		1.84	KW 24707	LsV	0.04
					PsV	0.50
					PsVI	0.70
					RIVb	0.40
					RV	0.20
83	1		2.23	KW 24707	PsIV	0.36
					RIVb	0.92
					RV	0.71
					RVI	0.24
129	1	NR. REJESTRU A 601 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY-ZABYTEK 1931-1939	2.46	DECYZJA NR R. 5140.65.2016.KN	Br-PsV	0.65
				KW 24707	PsIV	0.09
					PsV	0.40
					RIVb	0.17
					RV	0.71
					RVI	0.44

Razem powierzchnia działek : 6.53 ha

Słownie : sześć ha. pięćdziesiąt trzy ar.

Cała jednostka rejestrowa: 6.53 ha

Słownie : sześć ha. pięćdziesiąt trzy ar.

Niniejszy dokument zawiera dane ewidencyjne nie spełniające standardów technicznych określonych w Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 28.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 454, § 86 ust.1)

Reprodukcja wzbroniona
Wykonano w 1 egzemplarzach

Nr Ks zam. **GKN-III.6621.1048/2017**

Sporządził: Julita Kieda

Podinspektor
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

12.06.2017

z up. Starosty
Krystyna Czajkowska
Inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

Za zgodność z oryginałem

PROBOSZCZ
ks. Jan Bielski

ks. Jan Bielski

WIEŻA - FRONT

WIEŻA - BOK

ROK 2023

WIĘŹBA DACHOWA - WIDOK KOSZA

WIĘŹBA DACHOWA - WIDOK KLESZCZY NAD NAWĄ GŁÓWNĄ

WIĘŹBA DACHOWA - WIDOK KONSTRUKCJI NAD TRANSEPTEM

WIĘŹBA DACHOWA - WIDOK KRĄŻYN I SKLEPIENIA DREWNIANEGO NAWY GŁÓWNEJ

ROK 2023

WIEŻA – UBYTKI TYNKU

WIEŻA – UBYTKI TYNKU

ROK 2023

ELEWACJA BOCZNA – ZARYSOWANIA

ELEWACJA BOCZNA – ZARYSOWANIA

ROK 2023

WIDOK OGÓLNY NA PREZBITERIUM

WIDOK OGÓLNY NA CHÓR

ROK 2023

WIDOK NAWY BOCZNEJ



WIDOK KRUCHTY

ROK 2023

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia budowlanego	**Remont zabytkowego budynku kościoła parafialnego**
adres obiektu budowlanego	RozedrankaStara gmina Sokółka
kategoria obiektu budowlanego	kat. X
- nazwa jednostki ewidencyjnej - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego - numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany	Rozedranka Stara działka nr 129
imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego Ks. Proboszcz Jan Bielski Rozedranka stara 8 16-100 Sokółka

STAROSTA SOKÓLSKI
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
ZATWIERDZA PROJEKT
zagospodarowania działki (terenu)
decyzją z dnia 20 lutego 2023r
znak OSA-V.6740.1.19.2023
z up. Starosty
Katarzyna Maliszewska
Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa
Wydział Ochrony Środowiska i Architektury

zakres opracowania	pełniona funkcja projektowa	imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych	data opracowania	podpis
ARCHITEKTURA BUDYNKU	Projektant spec. uprawnień numer upr.	mgr inż. arch. Karol Nowakowski architekt bez ograniczeń 13/PDOKK/2014	10. 01. 2023r	
	Projektant spec. uprawnień numer upr.	mgr inż. arch. Andrzej Nowakowski architekt bez ograniczeń BŁ 194/77	10.01.2023r	

Białystok 10 styczeń 2023r

OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W ROZEDRANCE

I. DANE OGÓLNE

Przedmiot inwestycji

Projekt zagospodarowania terenu istniejącego zabytkowego kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej na działce o numerze geodezyjnym 129 w gminie Sokółka, powiat sokólski, województwo podlaskie.

W niniejszym projekcie określono stan techniczny z zakresem robót remontowych niezbędnych do wykonania w celu przywrócenia budynku kościoła do stanu poprawności konserwatorskiej i eksploatacyjnej, czyli do prawidłowego stanu technicznego.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych należy uzyskać zgodę Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskać pozwolenie Starostwa Powiatowego w Sokółce na prowadzenie prac budowlanych.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Kościół zlokalizowany na wzniesieniu, w północnej części wsi, po zachodniej stronie drogi Rozedranka Stara - Starzynka, na cmentarzu przykościelnym ogrodzonym kamiennym murem, do którego wejście po betonowych schodach. Budynek nowej plebanii zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie działki kościelnej. Wokół kościoła utwardzona polbrukiem droga procesyjna, teren ukształtowany ze spadkami od budynku kościoła, zagospodarowany zielenią niską (trawą) oraz istniejącymi drzewami liściastymi oraz iglakami.

Zestawienie powierzchni

- powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia - +1926,00m2
- powierzchnia zabudowy budynku kościoła -441,80m2

- powierzchnia terenów utwardzonych – 335,00 m2
- powierzchnia terenów zielonych – 1149,20

III. **OPIS STANU PROJEKTOWANEGO**

Układ funkcjonalno-przestrzenny całości założenia sakralnego - budynku kościoła parafialnego oraz muru ogrodzeniowego pozostaje nienaruszony. Nie przewiduje się wznoszenia nowych budowli, przebudowy i rozbudowy zespołu sakralnego, zmiany lica murów, stosowania materiałów budowlanych obcych przedmiotowym zabytkom, nie mającym uzasadnienia historycznego.

Nie przewiduje się nowych nasadzeń w granicach ogrodzenia zespołu kościelnego. Architektura zgodnie z załączoną częścią graficzną i opisową.

Zakres prac remontowych

Nie przewiduje się prac związanych z terenem wokół kościoła, stąd opracowanie sytuacyjne na mapie zasadniczej.

IV. **OCHRONA KONSERWATORSKA**

Budynek kościoła w Rozedrance Starej został objęty ochroną konserwatorską decyzją numer R.5140.65.2016.KN z dnia 29.11.2016 r. pod numerem A-601.

mgr inż. arch. Karol Nowakowski
nr upr. 13/PDOKK/2014; nr upr. 3/PDOKK/2017
nr Izby PD-0438

ARCHITEKT
Andrzej Nowakowski
BŁ-194/77 PD-020

SYTUACJA DO ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W ROZEDRANCE STAREJ



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej		
TYTUŁ RYSUNKU	SYTUACJA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt KAROL NOWAKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr.13/PDOKK/2014		1:500
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt ANDRZEJ NOWAKOWSKI		NUMER RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr. nr BŁ 194/77		1.
DATA SPORZĄDZENIA	10 STYCZNIA 2023		

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego	**Remont zabytkowego budynku kościoła parafialnego**
adres obiektu budowlanego	RozedrankaStara gmina Sokółka STAROSTA SOKÓLSKI ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka
kategoria obiektu budowlanego	kat. X ZATWIERDZA PROJEKT architektoniczno-budowlany decyzją z dnia 20 lutego 2023r. znak OIA-V.6740.1.18.2023
- nazwa jednostki ewidencyjnej - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego - numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany	Rozedranka Stara działka nr 129 z up. Starosty Katarzyna Maliszewska Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa Wydział Ochrony Środowiska i Architektury
imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego Ks. Proboszcz Jan Bielski Rozedranka stara 8 16-100 Sokółka

zakres opracowania	pełniona funkcja projektowa	imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych	data opracowania	podpis
ARCHITEKTURA BUDYNKU	Projektant spec. uprawnień numer upr.	mgr inż. arch. Karol Nowakowski architekt bez ograniczeń 13/PDOKK/2014	10. 01. 2023r	
	Projektant spec. uprawnień numer upr.	mgr inż. arch. Andrzej Nowakowski architekt bez ograniczeń BŁ 194/77	10.01.2023r	

Białystok 10 styczeń 2023r

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane ogólne

1.1. Przedmiot opracowania

Projekt budowlany remontu istniejącego zabytkowego kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rozedrance, na działce o numerze geodezyjnym 129.

Przedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany w oparciu o wykonaną białą kartę, inwentaryzację i ocenę stanu technicznego oraz zgłoszonymi potrzebami parafii ma służyć inwestorowi do uzyskania zezwolenia do prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich, kosztorysowania robót oraz pozyskania środków.

Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku i uzyskania pozwolenia w Starostwa Powiatowego w Sokółce na prowadzenie prac budowlanych. Obiekt zabytkowy nr.A 601

2. Opis budynku kościoła - historia, konstrukcja, materiały, elewacje, wnętrze

2.1. Historia

Rozedranka Stara do 1922 roku należała do parafii w Sokółce. W 1919 roku na podstawie zgody biskupa wileńskiego Jerzego Matulewicza zbudowano tu drewnianą kaplicę pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, poświęconą przez dziekana sokólskiego ks. Adama Białłozora w 1920 roku. Parafię w Rozedrance Starej erygował biskup wileński w lipcu 1922 roku, a jej pierwszym proboszczem mianowano ks. Stanisława Bartoszewicza. Projekt nowej świątyni murowanej został opracowany w 1927 roku przez inż. Piotrowskiego. Do budowy kościoła przystąpiono w 1931 roku, wkrótce jednak z powodu trudności finansowych zostały przerwane. Wznowiono je dopiero w 1936 roku staraniem nowego proboszcza ks. Stanisława Bylińskiego. W toku robót okazało się, że projekt z 1927 roku zawiera błędy techniczno-konstrukcyjne. Przeprojektowanie wieży, sklepienia i dachu powierzono arch. J. Pieńczykowskiemu. Budował kontynuował dopiero od 1938 roku ks. Ignacy Trosko i prowadził ją do 23 września 1939 roku, kiedy to został

zmuszony do wyjazdu na Litwę. Roboty kontynuował zastępujący go ksiądz prefekt z Sokółki Aleksander Bebko. Wykonano wówczas sklepienia i dach. On to też 26 listopada 1939 roku kościół poświęcił. Prace wykończeniowe trwały jeszcze po II wojnie światowej. Po powrocie księdza Trosko w lecie 1941 roku nadal prowadzono prace wykończeniowe. Z lat 70-tych i 80-tych XX wieku pochodzą polichromie we wnętrzach kościoła. Aktualny wystrój świątyni powstał staraniem ks. Jana Hołodoka w latach 1992-1997.

2.2. Materiały, konstrukcja

Kościół murowany z cegły, ściany zewnątrz i wewnątrz tynkowane, w partii cokołu z kamienia polnego. W prezbiterium, w dolnej partii, ściany obłożone drewnianymi płycinami. Sklepienia nawy głównej i prezbiterium kolebkowe, w nawach bocznych i w zakrystii - płaskie. Kolebka w nawie głównej i stropy płaskie w nawach bocznych, wykonane z drewna, w nawie głównej deskowanie na krążynach, od spodu obite drankami i otynkowane, podobnie w nawach bocznych. Wykonanie lekkich sklepień podyktowane było słabą nośnością ścian bocznych. Filary podtrzymujące chór murowane z cegły, tynkowane. Nawy boczne wydzielone murowanymi filarami. Schody wewnętrzne drewniane, dwubiegowe, łamane. Więźba dachowa drewniana, konstrukcji krokwiowo-kleszczowej. Dach pokryty blachą płaską malowaną. Drzwi zewnętrzne drewniane ramowo-płycinowe dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe do zakrystii, wewnętrzne dwuskrzydłowe kraty metaloplastyczne oraz jednoskrzydłowe, przeszklone do zakrystii, w oknach witrażowych ślusarka. Parapety okienne z blachy ocynkowanej. W oknach wieży drewniane żaluzje. Posadzka betonowa. W nawach oraz w południowej zakrystii posadzka wyłożona ozdobnymi drobnymi płytkami w geometryczne wzory. Krzyż na iglicy wieży metalowy.

2.3. Rzut i bryła

Rzut: na rzucie krzyża łacińskiego, od wschodu prostokątna kruchta, od zachodu prostokątne prezbiterium zamknięte trójbocznie. Po jego stronie północnej i południowej wieloboczne zakrystie.

Bryła: rozczłonkowana, nawa główna i nawy boczne jednej wysokości, jednokondygnacyjne, nakryte dachem wielospadowym, niższe prezbiterium nakryte dachem wielospadowym, niższe od prezbiterium zakrystie nakryte dachami dwuspadowymi. Wieża w części wschodniej trzykondygnacyjna, prostopadłościenna w pierwszej i drugiej kondygnacji, w trzeciej kondygnacji ośmiościan nakryty wieloboczną iglicą z krzyżem.

2.4. Elewacje

We wszystkich elewacjach oprócz wieży cokół zabezpieczony blachą

elewacja wschodnia: trzykondygnacyjna, na kamiennym cokole, na osi środkowej parteru prostokątna nisza zamknięta odcinkowo, zwężająca się uskokowo, w której drzwi dwuskrzydłowe, płycinowe. Nad drzwiami wnęka zamknięta łukiem ostrym, w której płaskorzeźba przedstawiająca Jezusa Dobrego Pasterza. W kondygnacji drugiej duże wąskie glifowane okno zamknięte łukiem ostrym. W trzeciej kondygnacji wieża przechodzi w ośmiościan z oknami ostrołukowymi w każdej ścianie. W oknach żaluzje. Wieża zwieńczona wieloboczną iglicą z krzyżem.

elewacja południowa: na kamiennym cokole, zwieńczona gzymsem profilowanym, w części korpusu głównego prostokątny otwór okienny zamknięty łukiem ostrym, z oknem wielokwaterowym. W ścianie nawy bocznej dwa analogiczne otwory okienne. W ścianie zakrystii prostokątny otwór drzwiowy, z drzwiami jednoskrzydłowymi, płycinowymi, po ich wschodniej stronie prostokątny otwór okienny zamknięty łukiem ostrym z oknem wielokwaterowym.

elewacja północna: analogiczna jak południowa, w zakrystii okna jak w elewacji południowej, ale brak drzwi.

elewacja zachodnia: na kamiennym cokole, ściany zakrystii północnej i południowej zwieńczone gzymsem profilowanym, bez otworów, trójbocznie zamknięte prezbiterium również zwieńczone gzymsem profilowanym, w ścianie środkowej brak otworu, w bocznych otwory okienne jak w korpusie głównym.

2.5. Wnętrze

Kościół z nawą główną i dwiema nawami bocznymi. Nad kruchtą chór muzyczny z balustradą pełną, z drewnianych profilowanych płycin.

Wyposażenie: ołtarz główny, ołtarze boczne, prospekt organowy, konfesjonały.

2.6. Instalacje - elektryczna

3. Klasyfikacja remontowa

Po dokonaniu oględzin i ocenie stanu technicznego, w oparciu o wytyczne rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (poz.46, dział VIII, rozdz. 4 § 315-322 Dz. U. Nr 10 z dn. 08.02.1995 r.) stwierdza się, że kościół i jego otoczenie kwalifikują się do remontu kapitalnego.Budynek od strony zewnętrznej wymaga prac remontowych z powodu licznych rys i pęknięć na elewacji , ,uzupełnienia fragmentów gzymsów (wieża). Likwidacji licznych koloni glonów na elewacji i wieży oraz uzupełnień tynków zaprawą cementową .Likwidacji przecieków w dachu.

4. Rozwiązania architektoniczno-budowlane

4.1. Zakres prac remontowych budynku kościoła obejmuje następujące zadania:

a) wymianę pokrycia dachowego, remont i zabezpieczenia środkami biobójczymi oraz p.poż,(stosować środki bezbarwne) więźby dachowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania,

b) renowację tynków, zszycie pęknięć w ścianach na zewnątrz, jak i od środka,

c) wykonanie nowych żaluzji na wieży, wykonanie schodów na wieżę i poddasze,

d) wykonanie nowego mocowania dzwonów, z uwzględnieniem amortyzacji i likwidacji przenoszenia sił dynamicznych na ściany budynku, co jest przyczyną pęknięć ścian (wg. odrębnego opracowania),

e) wykonanie wieńca opaskowego ścian zewnętrznych kościoła, w celu ustabilizowania statyki budynku i wzmocnienia ścian, (likwidacja pęknięć)

f) malowanie elewacji farbami silikonowymi w kolorze stara biel,

g) ocieplenie sklepienia (wełną mineralną paroprzepuszczalną)

5. Dane techniczne budynku kościoła

- powierzchnia zabudowy – 445,00 m2
- powierzchnia użytkowa - 329,00 m2
- powierzchnia chóru - 28,00 m2
- powierzchnia użytkowa całkowita -357,00 m2
- kubatura - 5827,30 m3

6. Zakres prac remontowych niezbędnych do wykonania w celu przywrócenia obiektu do stanu poprawności konserwatorskiej i eksploatacyjnej

6.1. Zmiana istniejącego pokrycia ze względu na liczne perforacje blachy, fragmenty skorodowane, poluzowane zamki. Nową blachę należy montować na rąbek stojący systemowy. Blacha powlekana typu szwedzkiego, w kolorze grafitowym(kolor uzgodnić z WUKZ) . Przed ułożeniem nowej powłoki blacharskiej należy zagęścić deskowanie oraz wymienić zbutwiałe i przeżarte przez drewnojady deski i ułożyć folję Obróbki blacharskie wykonać z 30 cm zapasem na ściany murowane, z wycięciem końcówki blachy pod kątem 45 stopni i wciąć w tynk , otwór zasilikonować. Przed pokryciem w więźbie dachowej należy - usunąć porażone przez owady fragmenty drewna (w tym oflisy), zaimpregnować biobójczo całą więźbę dachową preparatami chemicznymi przez natrysk, w ilości zgodnej z normą fabryczną i zabezpieczyć ją Fobosem przeciwpożarowo.

6.2. Remont elewacji kościoła

- oczyszczenie powierzchni ścian z nalotów i nawarstwień, na sucho poprzez mikropiaskowanie według technologii Rotec,
- wzmocnienie oryginalnych zapraw wapiennych przy użyciu czteroetoksysilanu,

- naprawa glifów okiennych, poprzez skucie skorodowanych tynków, wymianę skorodowanych cegieł, wykonanie nowych tynków wapiennych trassowych hydrofobowych, scalenie kolorystyczne glifów farbą czysto silikonową,
- hydrofobizacja spoin w murze przy użyciu żywic silikonowych,
- zszycie pęknięć w ścianach wykonać kotwami spiralnymi, należy zabezpieczyć zaprawę do kotew i wykonać zgodnie z wytycznymi produktu (firma Izoservice)
- tynkowanie ścian zewnętrznych: tynk wapienno-trassowy TWM-PL Trass-Werksteinmortel, mineralny tynk nawierzchniowy SHT Sto-Trass Sanierhaftputz, malowanie powierzchni STO Color Neosil stara biel.

6.3. Remont wieży

Zakres robót jak przy remoncie elewacji, ponadto:
- wykonanie nowych żaluzji wg.gabarytów i proporcji żaluzji istniejących .
- żaluzje wykonać z desek świerkowych Układ deskowania poziomy skośny pod kątem 45 stopni. Deskowanie należy obłożyć blachą powlekaną jak pokrycie dachu. Otwory zabezpieczyć od wewnątrz siatką stalową ocynkowaną o oczkach 3 x 3 cm. Drewno zabezpieczyći i pomalować w kolorze grafitowy w nawiązaniu do koloru dachu

6.4 wentylacja -wykonać dwa otwory wentylacyjne w sklepieniu drewnianym (rys.3 chóru) zabezpieczyć od środka kratkami w kolorze sklepienia.

Na dachu należy wykorzystać lukarenki jako wentylację poddasza wstawiając siatki stalowe ocynkowane 3x3 cm (oznaczona na rzucie dachu rys 5)

7. Program technologiczny do prac remontowych

7.1. Kościół - elementy drewniane więźby dachowej

7.1.1. Odgrzybianie drewna

- **Adolit M flussig** art. nr 2100 koncentrat do zwalczania grzyba domowego w pomieszczeniach piwnicznych, przestrzeni podprogowej na murach i drewnie, zużycie min. 50 ml koncentratu na 1 m2 powierzchni lub 500 ml roztworu wodnego /10%/,

- **Schmmel-stop** art. nr 0693 specjalny środek do miejscowego usuwania pleśni, nalotów grzybowych oraz bakterii, zapobiega powtórnemu atakowi pleśni, łatwe dozowanie poprzez butelkę ze spryskiwaczem,

7.1.2. Zwalczanie insektów oraz impregnacja belek, legarów, belek stropowych oraz więźby dachowej

- **Multi GS** art. nr 2052 preparat ten zwalcza insekty niszczące drewno, zapobiega ponownym atakom, zabezpiecza przed rozwojem grzybów, zużycie 350ml/m2 powierzchni, można go nanosić pędzlem, poprzez opryskiwanie lub iniekcję,
- **Adolit Holtzwurmfrei** art. nr 2213, roztwór wodny związków boru, do zabezpieczania przed powtórnym atakiem grzybów i owadów, stosowanie w pomieszczeniach, aplikacja poprzez smarowanie pędzlem, opryskiwanie lub iniekcję, zużycie min. 300ml/m2, po okresie karencji można go malować wszystkimi produktami powłokowymi z oferty Remmers,
- nowobudowane elementy drewniane powinny być zaimpregnowane **Impragnierung GN** art. nr 2041, jest to oleisty preparat do impregnacji drewna konstrukcyjnego, zabezpiecza przed atakiem grzybów i insektów, zużycie około 150-200 ml/m2, zaimpregnowane drewno można powlekać każdym rodzajem farb i lakierów,
- w belkach podwalinowych przy schodach założyć naboje **Adolit Borpatronen**, w nawiercone otwory o średnicy 10 mm, co 20 cm - naboje uaktywniają się dopiero przy wzroście wilgotności drewna i uwalniają związki chroniące przed korozją biologiczną.

7.1.3. Wzmacnianie drewna i uzupełnianie ubytków

- **Holtzverfestimung** art. nr 2379, uzupełnianie ubytków powstałych w procesie wietrzenia drewna oraz uszkodzenia spowodowane przez insekty, zużycie należy od chłonności podłoża i zużycia elementów,
- **PU-Holtzersatzmasse** art. nr 2387, jest to żywica poliuretanowa, która łącząc się z wiórami drzewnymi stanowi materiał do uzupełnień ubytków, materiał wskazuje cechy

podobne do naturalnego drewna, reguluje wilgotność, poddaje się obróbce, zużycie ok. 1 kg masy pozwala odtworzyć około 1 litr objętości belki.

8. Etapowanie prac

ETAP I - Zamocować istniejące metalowe drabiny do ścian wieży w celu bezpiecznego wejścia na poddasze.

- Wykonać podest drewniany techniczny do swobodnego przemieszczania się na poddaszu,
- Zdemontować istniejącą blachę
- Wymienic skorodowane deski , ułożyć izolację z folji
- Wykonać obróbki blacharskie
- Ułóżyć nową blachę powlekaną w kolorze grafitowym ,łącząc ją systemowo na rąbek stojący , zamontować rury spustowe z tej samej blachy i w tym samym kolorze.
- Zabezpieczyć więźbę dachową p.poż (impregnatem bezbarwnym) oraz przed degradacją biologiczną.

ETAP II -Skucie skorodowanych tynków zewnętrznych I odsłonięcie przy rysach w celu zamontowania spiral zszywających I ichzamontowanie a następnie otynkowanie tynkiem silikonowym.Pomalować elewację farbami silikonowymi na kolor stara biel

-Wykonanie remontu cokołu kamiennego,należy wykonac nowe spoinowanie zaprawami na bazie wapna

- Remont ślusarki polegający na oczyszczeniu części metalowych i pomalowanie farbami antykorozyjnymi w kolorze grafitowym ,uzupełnienie szklenia lub wymianę na pakiety szklane zespolone.

ETAP III -Ocieplenie poddasza wełną mineralną paroprzepuszczalną

9 Uwagi końcowe

- materiały użyte do budowy powinny posiadać aktualne atesty i aprobaty techniczne ITB, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi,
- opis stanu istniejącego kościoła i muru ogrodzeniowego został wykonany w oparciu o wkładkę do karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa,
- wszelkie prace remontowo-konserwatorskie należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zaleceniami opinii technicznej i kart technologicznych, przestrzegając przepisów BHP i wytycznych BIOZ.

Białystok, dn. 10 stycznia 2023 r.

Opracował:

mgr inż. arch. Karol Nowakowski

nr upr. 13/PDOKK/2014
nr Izby PD-0438

ARCHITEKT

Andrzej Nowakowski
BŁ-194/77 PD-020



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej INWENTARYZACJA		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt KAROL NOWAKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:100
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	upr.13/PDOKK/2014 3/PDOKK/2017		NUMER RYS. A.
DATA SPORZĄDZENIA	10 STYCZNIA 2023		



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej INWENTARYZACJA		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A–A		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt KAROL NOWAKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:100
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	upr.13/PDOKK/2014 3/PDOKK/2017		NUMER RYS. B.
DATA SPORZĄDZENIA	10 STYCZNIA 2023		



ELWACJA FRONTOWA



ELWACJA TYLNA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej INWENTARYZACJA		
TYTUŁ RYSUNKU	**ELEWACJE**		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt KAROL NOWAKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:150
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	upr.13/PDOKK/2014 3/PDOKK/2017		NUMER RYS. C.
DATA SPORZĄDZENIA	10 STYCZNIA 2023		



ELWACJA BOCZNA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej INWENTARYZACJA		
TYTUŁ RYSUNKU	**ELEWACJE**		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt KAROL NOWAKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:150
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	upr.13/PDOKK/2014 3/PDOKK/2017		NUMER RYS. D.
DATA SPORZĄDZENIA	10 STYCZNIA 2023		



ELWACJA BOCZNA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej INWENTARYZACJA		
TYTUŁ RYSUNKU	**ELEWACJE**		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt KAROL NOWAKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:150
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	upr.13/PDOKK/2014 3/PDOKK/2017		NUMER RYS. E.
DATA SPORZĄDZENIA	10 STYCZNIA 2023		



ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOŚCIOŁA:

1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania;
2. Remont i zabezpieczenie więźby dachowej;
3. Remont tynków, zszycie pęknięć w ścianach;
4. Malowanie elewacji farbami silikonowymi;
5. Ocieplenie sklepienia;
6. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej;
7. Wykonanie nowych żaluzji na wieży.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt KAROL NOWAKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr.13/PDOKK/2014		1:100
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt ANDRZEJ NOWAKOWSKI		NUMER RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr. nr BŁ 194/77		2.
DATA SPORZĄDZENIA	10 STYCZNIA 2023		



ZGODNIE Z DECYZJĄ PWKZ

z dnia 06.02.2023r.

dz. 2-I.8142.13.2023.PT

KIEROWNIK
I Wydziału Inspekcji Zabytków

Agnieszka Płocka-Wojtala

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOŚCIOŁA:

1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania;
2. Remont i zabezpieczenie więźby dachowej;
3. Remont tynków, zszycie pęknięć w ścianach;
4. Malowanie elewacji farbami silikonowymi;
5. Ocieplenie sklepienia;
6. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej;
7. Wykonanie nowych żaluzji na wieży.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT CHÓRU		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt KAROL NOWAKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:100
NUMER UPR. BUD.	upr.13/PDOKK/2014		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt ANDRZEJ NOWAKOWSKI		NUMER RYS. 3.
NUMER UPR. BUD.	upr. nr BŁ 194/77		
DATA SPORZĄDZENIA	10 STYCZNIA 2023		



1 KLESZCZE	–	2x7x16cm
2 PŁATEW KALENICOWA	–	18x18cm
3 KROKIEW	–	12x16cm
4 KRĄZYNA	–	3x2,5x20cm
5 PRZYPUSTNICA	–	12x16cm
6 MURŁATA	–	16x16cm

ZGODNIE Z DECYZJĄ PWKZ
z dnia 06.02.2023r.
l.dz. 2-I-6142.13.2023.PT.
KIEROWNIK
I Wydziału Inspekcji Zabytków
Agnieszka Płocka-Wojtala

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOŚCIOŁA:

1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania;
2. Remont i zabezpieczenie więźby dachowej;
3. Remont tynków, zszycie pęknięć w ścianach;
4. Malowanie elewacji farbami silikonowymi;
5. Ocieplenie sklepienia;
6. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej;
7. Wykonanie nowych żaluzji na wieży.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt KAROL NOWAKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr.13/PDOKK/2014		1:100
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt ANDRZEJ NOWAKOWSKI		NUMER RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr. nr BŁ 194/77		4.
DATA SPORZĄDZENIA	10 STYCZNIA 2023		



ZGODNIE Z DECYZJĄ PWKZ
z dnia 06.02.2023
l.dz. 2-I.6142.13.2023.PT

KIEROWNIK
I Wydziału Inspekcji Zabytków
Agnieszka Płocka-Wojtala

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOŚCIOŁA:

1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania;
2. Remont i zabezpieczenie więźby dachowej;
3. Remont tynków, zszycie pęknięć w ścianach;
4. Malowanie elewacji farbami silikonowymi;
5. Ocieplenie sklepienia;
6. Wykonanie wentylacji grawitacyjną (lukarny);
7. Wykonanie nowych żaluzji na wieży.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT POŁACI DACHOWYCH		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt KAROL NOWAKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr.13/PDOKK/2014		1:100
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt ANDRZEJ NOWAKOWSKI		NUMER RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr. nr BŁ 194/77		5.
DATA SPORZĄDZENIA	10 STYCZNIA 2023		

1 z 1
01.02.2023, 17:37



1 KLESZCZE – 2x7x16cm
2 PŁATEW KALENICOWA – 18x18cm
3 KROKIEW – 12x16cm
4 KRĄZYNA – 3x2,5x20cm
5 PRZYPUSTNICA – 12x16cm
6 MURŁATA – 16x16cm

ZGODNIE Z DECYZJĄ PWKZ
z dnia 06.02.2023r.
l.dz. 2-B/4142.13.2023.PT
KIEROWNIK
I Wydziału Inspekcji Zabytków
Agnieszka Płocka-Wojtala

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOŚCIOŁA:

1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania;
2. Remont i zabezpieczenie więźby dachowej;
3. Remont tynków, zszycie pęknięć w ścianach;
4. Malowanie elewacji farbami silikonowymi;
5. Ocieplenie sklepienia;
6. Wykonanie wentylacji grawitacyjną (lukarny);
7. Wykonanie nowych żaluzji na wieży.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A–A		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt KAROL NOWAKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr.13/PDOKK/2014		1:100
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt ANDRZEJ NOWAKOWSKI		NUMER RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr. nr BŁ 194/77		6.
DATA SPORZĄDZENIA	10 STYCZNIA 2023		

ZGODNIE Z DECYZJĄ PWKZ
z dnia 06.02.2023r.
l.dz. 2I.5142.13.2023.PT
KIEROWNIK
I Wydziału Inspekcji Zabytków
Agnieszka Płocka-Wojtala



ELWACJA FRONTOWA



ELWACJA TYLNA

KOLORYSTYKA:
1. COKÓŁ KAMIENNY – BEZ ZIAN
2. ELEWACJE TYNKI – STARA BIEL
3. DACH I OBRÓBKA BLACHARSKA GRAFIT MAT

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOŚCIOŁA:
1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania;
2. Remont i zabezpieczenie więźby dachowej;
3. Remont tynków, zszycie pęknięć w ścianach;
4. Malowanie elewacji farbami silikonowymi;
5. Ocieplenie sklepienia;
6. Wykonanie wentylacji grawitacyjną (lukarny);
7. Wykonanie nowych żaluzji na wieży.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej		
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJE		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt KAROL NOWAKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr.13/PDOKK/2014		1:150
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt ANDRZEJ NOWAKOWSKI		NUMER RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr. nr BŁ 194/77		7.
DATA SPORZĄDZENIA	10 STYCZNIA 2023		

ZGODNIE Z DEC[illegible]Z
z dnia 06.02.2023 r.
l.dz. 2-T-5142.13.2023-PT
KIEROWNIK
I Wydziału Inspekcji Zabytków
Agnieszka Płocka-Wojtala



ELWACJA BOCZNA

KOLORYSTYKA:
1. COKÓŁ KAMIENNY – BEZ ZIAN
2. ELEWACJE TYNKI – STARA BIEL
3. DACH I OBRÓBKA BLACHARSKA GRAFIT MAT

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOŚCIOŁA:
1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania;
2. Remont i zabezpieczenie więźby dachowej;
3. Remont tynków, zszycie pęknięć w ścianach;
4. Malowanie elewacji farbami silikonowymi;
5. Ocieplenie sklepienia;
6. Wykonanie wentylacji grawitacyjną (lukarny);
7. Wykonanie nowych żaluzji na wieży.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej		
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt KAROL NOWAKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr.13/PDOKK/2014		1:100
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt ANDRZEJ NOWAKOWSKI		NUMER RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr. nr BŁ 194/77		8.
DATA SPORZĄDZENIA	10 STYCZNIA 2023		



ELWACJA BOCZNA

ZGODNIE Z DECYZJĄ PWKZ
z dnia 06.02.2023 r.
l.dz. 2-I.5162.B.2023.PT
KIEROWNIK
I Wydziału Inspekcji Zabytków
Agnieszka Płocka-Wojtala

KOLORYSTYKA:
1. COKÓŁ KAMIENNY – BEZ ZIAN
2. ELEWACJE TYNKI – STARA BIEL
3. DACH I OBRÓBKA BLACHARSKA GRAFIT MAT

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOŚCIOŁA:
1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania;
2. Remont i zabezpieczenie więźby dachowej;
3. Remont tynków, zszycie pęknięć w ścianach;
4. Malowanie elewacji farbami silikonowymi;
5. Ocieplenie sklepienia;
6. Wykonanie wentylacji grawitacyjną (lukarny);
7. Wykonanie nowych żaluzji na wieży.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej		
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt KAROL NOWAKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr.13/PDOKK/2014		1:100
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.architekt ANDRZEJ NOWAKOWSKI		NUMER RYS.
NUMER UPR. BUD.	upr. nr BŁ 194/77		9.
DATA SPORZĄDZENIA	10 STYCZNIA 2023		